

ASISTENCIA TÉCNICA Y DIRECCIÓN DE OBRA DEL DISTRIBUIDOR NORTE DE JAÉN FASE I, EXPTE: CJA01000EJO

Promotor: CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Organismo contratante: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Año: 2010/2012

Importe contrato asistencia: 167.978,36 €

Importe Obra: 3.149.553,28 €

Unidades principales: Se desarrollaron entre otras funciones los controles de ejecución y vigilancia, control geométrico, plan de control cuantitativo, redacción de informes, planificación de obra, controles finales y de recepción. Redacción proyectos modificados/liiquidación



Descripción de la actuación:

En marzo de 2010 Geotécnica del Sur S.A comenzó los trabajos de asistencia técnica y dirección del Distribuidor Norte de Jaén. Este Distribuidor Norte, en todo su trazado, bordea los sectores urbanizables residenciales al norte de la ciudad, conectando las actuales salidas a Bailén y a Córdoba y garantizando junto con el Distribuidor Este la movilidad de la circulación en la corona periférica de Jaén.

De forma simultánea se dota de servicios toda una zona en desarrollo. Paralelamente al desarrollo de las obras, se han realizan amplios trabajos de estudio, limpieza, excavación y protección de restos arqueológicos.

El Distribuidor Norte de Jaén en su Fase I está compuesto por una vía de dos calzadas separadas por una mediana de 2 metros de ancho. Cada calzada tiene dos carriles de 3,5 metros de ancho cada uno.

Además presenta un carril bici de ancho 2.25 m en lateral izquierdo del Distribuidor y aparcamiento de 2,5 m en ambos márgenes. Acerado variable según tramos en ambos márgenes del mismo.

Principales unidades ejecutadas:

Excavación desmonte : 74.776,93 m³;
Pedraplén mejora del terreno: 17.300 m³;
Capa suelo adecuado S1 : 21.310 m³;
Capa asiento seleccionado S4 : 11.707 m³;
Canalización drenaje Ø 400 : 432 m;
M.bituminosa caliente G-20: 3.966 t.;
M.bituminosa caliente S-20: 2.941 t.;
M.bituminosa caliente S-12: 2.525 t.;
Número luminarias y focos iluminación: 41
Plantación de árboles: 150 ud

