

**PROYECTO PARA EL ENSANCHE Y MODIFICACIÓN DE TRAZADO DE LA CARRETERA A-315. TRAMO: CEAL-HUESA. EXPEDIENTE: C-JA1039/PPR0**

**Organismo contratante:** Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

**Año:** 2008

**Importe:** 157.347,72 €

**Plazo:** 14 meses



**Descripción de la actuación:**

Teniendo en cuenta las disposiciones del Plan General de Carreteras de Andalucía y la propuesta de orden de estudio realizada por el Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Jaén, Geotécnica del Sur S.A realiza la redacción del Proyecto de Construcción.

La longitud de la actuación es de 1,5 Km de nuevo trazado y 8,5 Km de ensanche.

Mediante la presente actuación se pretende dar continuidad a la sección con los tramos anterior y posterior, utilizando una sección 7/9.

Características de la sección transversal tipo:

Número de calzadas: 1; Número de carriles x Ancho de carril: 2 x 3,5 m; Calzada: 7 m; Arcenes: 1 m; Berma: 0,5 m; Plataforma de estructuras: 10 m.

El nuevo trazado se realiza al sur del trazado actual teniendo que realizar dos estructuras para salvar el Río Guadiana Menor.

Asimismo se pretenden resolver los graves problemas geotécnicos en el Kilómetro y medio más próximo a Ceal, ya que la presencia de yesos ha generado numerosas simas y cuevas que provocaban la inestabilidad global de la plataforma.

Se redactó un Anteproyecto previo a la redacción del Proyecto de Construcción, para cumplimentar los trámites de información pública y tramitación ambiental de esta actuación.

